

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาพระทอง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๒,๐๐๐ บาท (แปดแสนสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านเขาพระทอง ก่อสร้างระบบประปาพร้อมระบบกรองและอุปกรณ์แบบถังเหล็กทรงก้นถ้วยแฉกขนาด ๒๐ ลูกบาศก์เมตร ความสูง ๒๐ เมตร ต่อเชื่อมท่อเมนกับระบบประปาเดิมจนสามารถใช้งานได้ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ที่ ๑๙/๒๕๖๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๘๐๕,๒๐๕.๒๓-บาท (แปดแสนห้าพันสองร้อยห้าบาท ยี่สิบสามสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ ..นายประเสริฐ รักศรีนวล

๗.๒ ..นายสมบัติ คงอนันต์

๗.๓ ..นายอรุณ ทองพูน

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายสมบัติ คงอนันต์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายอรุณ ทองพูน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ประเภทงาน ก่อสร้างระบบประปา ม.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

แบบเลขที่ 19/2566 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อ

14 กรกฎาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงาน Factor F งานอาคาร	600,049.91	1.3069	784,205.23	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
2	ค่าครุภัณฑ์ มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ค่าเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์	- 21,000.00	-	- 21,000.00	เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		805,205.23	
		คิดเป็นเงิน		805,205.23	

(แปดแสนห้าพันสองร้อยห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

ตัวอักษร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

ประธ (ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

เห็นชอบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายสมบัติ คงอนันต์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ/นายก อบต. เขาพระทอง

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ ทองพูน)

กรรมการ

(นายประดับ หมั่นจร)

รายการกำหนดราคาากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปา ม.1

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาพร้อมระบบกรองและอุปกรณ์แบบถังผสมเบญ ขนาด 20 ลบ.ม. ความสูง 20 เมตร ต่อเชื่อมท่อเมนเข้ากับระบบประปาเดิมเงินสามารถใช้งานได้ ตามแบบ อบต.เขาพระทองที่ 19/2566 และติดตั้งป้ายโครงการตามแบบ อบต.เขาพระทอง จำนวน 1 ป้าย

กำหนดราคาากลางเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
1	<p>งานก่อสร้างระบบประปา</p> <p>หอดักเก็บน้ำ</p> <p>1.1 งานทดสอบการรับน้ำหนักดิน ออกแบบเสาเข็ม</p> <p>1.2 สุขาภากหอลังเหล็กเก็บน้ำ(ชนิดมีเสาเข็ม) ขนาด 0.15*0.15*6.00 ม. หรือตามที่ได้ประกอบบริษัทวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้คำนวณออกแบบ</p> <p>-งานดินชุด</p> <p>-ทรายหยาบอัดแน่น</p> <p>-คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5</p> <p>-คอนกรีตหยาบ 1 : 2 : 4</p> <p>-ไม้แบบรวมไม้ได้รำประกบ</p> <p>- เหล็ก RB 12</p> <p>- เหล็ก RB 15</p> <p>- ตะปู</p> <p>- ลวดผูก</p>	1 25 24.50 3.00 1.00 5.00 17.00 0.18 0.26 3.00 9.00	แห่ง ตัน ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.พ. ตัน ตัน กก. กก.	1,600.00	40,000.00	-	12,000.00 1,000.00 168.00 112.00 426.00 419.00 139.00 3,600.00 3,600.00	12,000.00 25,000.00 4,116.00 336.00 426.00 2,095.00 2,363.00 648.00 936.00	12,000.00 65,000.00 4,116.00 2,438.79 2,902.64 15,179.10 10,910.77 5,336.16 7,409.27 140.19 557.91	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
				รวมค่าวัสดุ + แรงงาน (ยกเว้นเครื่องสูบน้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า)					
			Factor F		1.3069			784,205.23	
				ค่าเครื่องสูบน้ำ, มิเตอร์ไฟฟ้า					
			รวม					805,205.23	
				รวมทั้งสิ้น					
								805,205.23	

(แปดแสนห้าพันสองร้อยห้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

ตัวอักษร