



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมืองขุด หมู่ที่ ๓ บ้านวังเคียน ตำบลเขาพระทอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๘๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมืองขุด หมู่ที่ ๓ บ้านวังเคียน ตำบลเขาพระทอง สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้างสูง ๓๐๐ เมตร ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มพ.๒๕๒๗
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๗๖,๕๑๗.๐๕ บาท (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๗.๑ นายสุพจน์ ฤทธิชัย
 - ๗.๒ นายภักดี เรียนสุด
 - ๗.๓ นายอรุณ ทองพูน

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ
(นายภักดี เรียนสุด)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)  ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ
(นายอรุณ ทองพูน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมืองขูด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบมาตรฐานก่อสร้างฝายแบบ มข 2527

ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	419,224.15	1.3752	576,517.05	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		576,517.05 576,517.05	

(ห้ามแสลงเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ประธานฯ

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ

(นายภักดี เรือนสุด)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

อนุมัติ/นายก อบต. เขาพระทอง

(ลงชื่อ)

(นายอรุณ ทองพูน)

กรรมการ

(นายประดับ หมั่นจร)

รายการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเหมืองขูด

รายการประมาณการก่อสร้างฝายแบบ มข 2527 สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร รั้ง 10.00 เมตร

ที่ตั้ง ม.3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม	หมายเหตุ
1	ดินขุดและดินถม	48.00	ม ³	0.00	0.00	99.00	4,752.00	4,752.00	
2	งานคอนกรีต	82.00	ม ³	0.00	0.00	436.00	35,752.00	35,752.00	
3	ปูนซีเมนต์	520.00	ถุง	154.67	80,428.40	0.00	0.00	80,428.40	
4	ทรายหยาบ	55.00	ม ³	700.99	38,554.45	0.00	0.00	38,554.45	
5	หิน 3/4"	82.00	ม ³	380.00	31,160.00	0.00	0.00	31,160.00	
6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	45.00	กก.	29.05	1,307.25	4.10	184.50	1,491.75	
7	เหล็ก RB Ø 12 มม.	4,440.00	กก.	27.09	120,279.60	3.30	14,652.00	134,931.60	
8	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	70.00	กก	68.84	4,818.80	0.00	0.00	4,818.80	
9	ตะปู 3 นิ้ว	36.00	กก	51.40	1,850.40	0.00	0.00	1,850.40	
10	ไม้ 1 1/2" X 6" X 3.50	10.87	พ ³	575.00	6,250.25	0.00	0.00	6,250.25	
11	ไม้ 1" X 8" X 4.00	30.00	พ ³	575.70	17,271.00	0.00	0.00	17,271.00	
12	ไม้ 1 1/2" X 3" X 4.00	25.00	พ ³	575.70	14,392.50	0.00	0.00	14,392.50	
13	ไม้อัด 10 มม.	30.00	แผ่น	550.00	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	
14	หินใหญ่	30.00	ม ³	300.00	9,000.00	250.00	7,500.00	16,500.00	
15	ไม้แบบ	87.00	ม ²	0.00	0.00	133.00	11,571.00	11,571.00	
15	ค่าป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
				รวมทั้งหมด				419,224.15	
				Factor F		1.3752		576,517.05	
				ใช้เพียง				576,517.05	

ค่าก่อสร้างเป็นตัวเลข (**ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์**)