

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากอย ม.๓ - ชายคลอง ม.๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขากอย ม.๓ - ชายคลอง ม.๔ ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการ ตามแบบแปลน อบต.เขาพระทองที่ ๓๔/๒๕๖๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๐๗,๒๒๔.๙๒ บาท (-สี่แสนเจ็ดพันสองร้อย ยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า.....

๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ ..นายประเสริฐ รักศรีนวล.....

๗.๒ ..นายสมชาย นาควิโรจน์.....

๗.๓ ..นายอรุณ ทองพูน.....

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายสมชาย นาควิโรจน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายอรุณ ทองพูน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง




เส้นทาง ถนน ค.ส.ล สายเขากอย ม.3 - ชายคลอง ม.4
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ม.3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ 34/2564 จำนวน 4 แผ่น
ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565



ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	291,207.75	1.3984	407,224.92	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		407,224.92 407,224.92	

(ใส่แผนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์)

เฉลี่ยราคาถนน 740.41 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายประเสริฐ รัศมีนวน)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมชาย นาควิโรจน์)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรุณ ทองพูน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
(ลงชื่อ)  อนุมัติ/นายก อบต. เขาพระทอง
(นายประดับ หมั่นจร)

รายการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน ค.ส.ถ สายเขากอย ม.3 - ชายคลอง ม.4

ที่ตั้ง ม.3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น กม. จุดสิ้นสุด กม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม
1	งานปรับพื้นที่ชั้นทางเดิมพร้อมบดทับ	660	ตร.ม.	-	-	12.29	8,111.40	8,111.40
2	-งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	22.05	-	-
3	-งานลูกรังถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	21.94	-	-	-	-
4	ทรายหยาบรองพื้น	28.00	ลบ.ม	704.02	19,712.50	64.00	1,792.00	21,504.50
5	คอนกรีต	550.00	ตร.ม.	439.76	241,869.58	-	-	241,869.58
6	เหล็ก SR.24 ศก. 15 มม.	0.045	ตัน	29,607.48	1,332.34	-	-	1,332.34
7	เหล็ก SR.24 ศก. 19 มม.	0.027	ตัน	31,043.07	838.16	-	-	838.16
8	เหล็ก SD.30 ศก. 16 มม.	0.174	ตัน	28,292.99	4,922.98	-	-	4,922.98
9	ท่อ PVC ศก. 1"	2	ท่อน	76.64	153.28	-	-	153.28
10	แอสฟัลท์	43	กก.	26.00	1,118.00	5.00	215.00	1,333.00
11	ทรายละเอียด	0.10	ลบ.ม.	616.82	61.68	-	-	61.68
12	หินคลุกถมไหล่ทาง	19.80	ลบ.ม.	382.87	7,580.83	-	-	7,580.83
13	ค่าทำป้ายโครงการ	1	งาน	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00
14	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.60	-	ท่อน	1,200.00	-	300.00	-	-
15	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.80	-	ท่อน	1,500.00	-	300.00	-	-
16	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 1.00	-	ท่อน	1,950.00	-	300.00	-	-
ค่าวัสดุ+ค่าแรง					280,589		10,618	291,207.75
ค่าก่อสร้างรวม FACTOR F		1.3984						407,224.92
ราคาที่น่าไปใช้								407,224.92

ค่าก่อสร้างเป็นตัวหนังสือ (**สี่แสนเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทเก้าสิบสองสตางค์**)