

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว - ฝายน้ำล้นห้วยยูงกลาง ม.๑

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไสว - ฝายน้ำล้นห้วยยูงกลาง ม.๑ ผิวจราจรขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบแปลน อบต.เขาพระทองที่ ๓๑/๒๕๖๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๙๖,๖๑๓.๓๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทสามสิบสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า.....

๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ ..นายประเสริฐ รักศรีนวล.....

๗.๒ ..นายสมชาย นาควิโรจน์.....

๗.๓ ..นายอรุณ ทองพูน.....

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายสมชาย นาควิโรจน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายอรุณ ทองพูน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เส้นทาง ถนน ค.ส.ล สายบ้านนายไสว - ฝ่ายน้ำล้นห้วยยูงกลาง

ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

ม.1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 31/2564 จำนวน 4 แผ่น

ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565


ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	283,619.35	1.3984	396,613.30	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		396,613.30 396,613.30	


(สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทสามสิบสตางค์)


เฉลี่ยราคาถนน 721.12 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสมชาย นาควิโรจน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรุณ ทองพูน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายสุพงษ์ ฤทธิชัย)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ/นายก อบต. เขาพระทอง
(นายประดับ หมั่นจร)

รายการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน ค.ส.ล สายบ้านนายไสว - ฝ่ายน้ำสันห้วยขุมกลาง

ที่ตั้ง ม.1 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น กม. จุดสิ้นสุด กม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม
1	งานปรับพื้นที่ชั้นทางเดิมพร้อมบดทับ	660	ตร.ม.	-	-	1.85	1,221.00	1,221.00
2	-งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	22.05	-	-
3	-งานลูกรังถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	21.94	-	-	-	-
4	ทรายหยาบรองพื้น	28.00	ลบ.ม	704.02	19,712.50	64.00	1,792.00	21,504.50
5	คอนกรีต	550.00	ตร.ม.	439.40	241,671.58	-	-	241,671.58
6	เหล็ก SR.24 ศก. 15 มม.	0.045	ตัน	29,607.48	1,332.34	-	-	1,332.34
7	เหล็ก SR.24 ศก. 19 มม.	0.027	ตัน	31,043.07	838.16	-	-	838.16
8	เหล็ก SD.30 ศก. 16 มม.	0.174	ตัน	28,292.99	4,922.98	-	-	4,922.98
9	ท่อ PVC ศก. 1"	2	ท่อน	76.64	153.28	-	-	153.28
10	แอสฟัลท์	43.00	กก.	26.00	1,118.00	5.00	215.00	1,333.00
11	ทรายละเอียด	0.10	ลบ.ม.	616.82	61.68	-	-	61.68
12	หินคลุกถมไหล่ทาง	19.80	ลบ.ม.	382.87	7,580.83	-	-	7,580.83
13	ค่าทำป้ายโครงการ	1	งาน	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
14	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ด 0.60	-	ท่อน	1,200.00	-	300.00	-	-
15	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ด 0.80	-	ท่อน	1,500.00	-	300.00	-	-
16	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ด 1.00	-	ท่อน	1,950.00	-	300.00	-	-
ค่าวัสดุ+ค่าแรง					279,891.4		3,728.00	283,619.35
ค่าก่อสร้างรวม FACTOR F		1.3984						396,613.30
ราคาที่นำไปใช้								396,613.30

ค่าก่อสร้างเป็นตัวหนังสือ (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยสิบสามบาทสามสิบสตางค์)