

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทัศน์ - วังแก้ว ม.๔

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทัศน์ - วังแก้ว ม.๔ ตำบลเขาพระทอง
ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดโครงการตามแบบแปลน อบต.เขาพระทองที่ ๓๕/๒๕๖๔

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๓๔,๑๘๑.๓๒.-บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พัน
หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า.....

๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ ..นายประเสริฐ รักศรีนวล.....

๗.๒ ..นายสมชาย นาควิโรจน์.....

๗.๓ ..นายอรุณ ทองพูน.....

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายสมชาย นาควิโรจน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายอรุณ ทองพูน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

เส้นทาง ถนน ค.ส.ล สายบ้านนายสุทัศน์ - วังแก้ว
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ม.4 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ 35/2564 จำนวน 4 แผ่น
ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	525,015.24	1.3984	734,181.32	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		734,181.32 734,181.32	

(เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์)

เฉลี่ยราคากลาง 719.79 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ


(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมชาย นาควิโรจน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายอรุณ ทองพูน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

(ลงชื่อ)  อนุมัติ/นายก อบต. เขาพระทอง

(นายประดัด หมั่นจร)

รายการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน ค.ส.ถ สายบ้านนายสุทัศน์ - วังแก้ว

ที่ตั้ง ม.4 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น กม. จุดสิ้นสุด กม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม
1	งานปรับพื้นที่ชั้นทางเดิม	1,360	ตร.ม.	-	-	1.84	2,502.40	2,502.40
2	-งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	22.05	-	-
3	-งานลูกรังถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	21.94	-	-	-	-
4	ทรายหยาบรองพื้น	51.00	ลบ.ม.	701.53	35,777.83	64.00	3,264.00	39,041.83
5	คอนกรีต	1,020.00	ตร.ม.	438.25	447,013.30	-	-	447,013.30
6	เหล็ก SR.24 คก. 15 มม.	0.150	ตัน	29,607.48	4,441.12	-	-	4,441.12
7	เหล็ก SR.24 คก. 19 มม.	0.063	ตัน	31,462.91	1,982.16	-	-	1,982.16
8	เหล็ก SD.30 คก. 16 มม.	-	ตัน	27,107.95	-	-	-	-
9	ท่อ PVC คก. 1"	3	ท่อน	76.64	229.92	-	-	229.92
10	แอสฟัลท์	109	กก.	26.00	2,834.00	5.00	545.00	3,379.00
11	ทรายละเอียด	0.20	ลบ.ม.	514.02	102.80	-	-	102.80
12	หินคลุกถมไหล่ทาง	61.20	ลบ.ม.	381.09	23,322.71	-	-	23,322.71
13	ค่าทำป้ายโครงการ	1	งาน	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
14	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.40	-	ท่อน	897.20	-	300.00	-	-
15	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.80	-	ท่อน	1,500.00	-	300.00	-	-
16	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 1.00	-	ท่อน	1,950.00	-	300.00	-	-
ค่าวัสดุ+ค่าแรง					518,204		6,811	525,015.24
ค่าก่อสร้างรวม FACTOR F		1.3984						734,181.32
ราคาที่นำไปใช้								734,181.32

ค่าก่อสร้างเป็นตัวหนังสือ

(คแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตาง)