

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกเขาพระทอง ม.๓ - เขาลำปะมะ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐.๐๐ ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบแปลน อบต.เขาพระทองที่ ๒๐/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๐๔,๑๐๙.๘๓ บาท (-เจ็ดแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า.....
- ๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๗.๑ ..นายประเสริฐ รักศรีนวล.....
- ๗.๒ ..นายสุประวิทย์ อารุฑเพชร.....
- ๗.๓ ..นายอรุณ ทองพูน.....

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายสุประวิทย์ อารุฑเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายอรุณ ทองพูน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง




เส้นทาง ถนน ค.ส.ถ สายสามแยกเขาพระทอง ม.3 - เขาลำปะ ม.2
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง ม.2 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ 20/2563 จำนวน 4 แผ่น
ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564



ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	503,511	1.3984	704,109.83	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน เป็นเงินทั้งสิ้น		704,109.83 704,109.83	

(เจ็ดแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์)

เฉลี่ยราคากลาง 670.58 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ
(นายประเสริฐ รักศรีนวล)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสุประวิทย์ อารุชเพชร)
(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายอรุณ ทองพูน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)
(ลงชื่อ)  อนุมัติ/นายก อบต. เขาพระทอง
(นายประดับ หมั่นจร)

รายการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนน ค.ส.ถ สายสามแยกเขาพระทอง ม.3 - เขาลำปะ ม.2

ที่ตั้ง ม.2 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ช้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น กม. จุดสิ้นสุด กม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม
1	งานปรับพื้นที่ชั้นทางเดิมพร้อมบดทับ	1,260	ตร.ม.	-	-	10.86	13,683.60	13,683.60
2	-งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	22.05	-	-
3	-งานลูกรังถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	21.94	-	-	-	-
4	ทรายหยาบรองพื้น	53.00	ลบ.ม.	554.12	29,368.36	64.00	3,392.00	32,760.36
5	คอนกรีต	1,050	ตร.ม.	404.77	425,007.19	-	-	425,007.19
6	คอนกรีตทางเชื่อม + หูช้าง	9.00	ตร.ม.	404.77	3,642.93	-	-	3,642.93
7	เหล็ก SR.24 ศก. 15 มม.	0.089	ตัน	21,869.16	1,946.36	-	-	1,946.36
8	เหล็ก SR.24 ศก. 19 มม.	0.045	ตัน	23,447.61	1,055.14	-	-	1,055.14
9	เหล็ก SD.30 ศก. 16 มม.	0.332	ตัน	22,071.50	7,327.74	-	-	7,327.74
10	ท่อ PVC ศก. 1"	4	ท่อน	65.42	261.68	-	-	261.68
11	แอสฟัลท์	83	กก.	26.00	2,158.00	5.00	415.00	2,573.00
12	ทรายละเอียด	0.20	ลบ.ม.	514.02	102.80	-	-	102.80
13	หินคลุกถมไหล่ทาง	37.80	ลบ.ม.	400.80	15,150.24	-	-	15,150.24
14	ค่าทำป้ายโครงการ	-	งาน	3,000.00	-	500.00	-	-
15	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด ด 0.60	-	ท่อน	1,200.00	-	300.00	-	-
16	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด ด 0.80	-	ท่อน	1,500.00	-	300.00	-	-
17	ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด ด 1.00	-	ท่อน	1,950.00	-	300.00	-	-
ค่าวัสดุ+ค่าแรง					486,020		17,491	503,511.04
ค่าก่อสร้างรวม FACTOR F		1.3984						704,109.83
ราคาที่นำไปใช้								704,109.83

ค่าก่อสร้างเป็นตัวหนังสือ (**เจ็ดแสนสี่พันหนึ่งร้อยเก้าบาทแปดสิบสามสตางค์**)