

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ -สามแยกพัฒนา๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. ตกแต่งเรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดโครงการตามแบบแปลน อบต.เขาพระทองที่ ๒๔/๒๕๖๓
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า.....
  - ๖.๒ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า.....
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๗.๑ ..นายประเสริฐ รักศรีนวล.....
  - ๗.๒ ..นายสุประวีณ์ อารุฑเพชร.....
  - ๗.๓ ..นายอรุณ ทองพูน.....

(ลงชื่อ) .....ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายประเสริฐ รักศรีนวล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายสุประวีณ์ อารุฑเพชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) .....ผู้รับผิดชอบในการจัดทำราคากลางฯ

(นายอรุณ ทองพูน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง  
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง




เส้นทาง ถนน ค.ส.ล สายหลัง โรงเรียนทุ่งไม้ไผ่ - สามแยกพัฒนา  
ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สถานที่ก่อสร้าง ม.5 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  
แบบเลขที่ 24/2563 จำนวน 4 แผ่น  
ราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564



ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่า งานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	254,018	1.3984	355,218.64	เงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% เงินค่าประกันหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % พื้นที่ฝนตกชุก
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน คิดเป็นเงินประมาณ		355,218.64 <b>355,000.00</b>	

(สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาถนน 657.41 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานฯ  
(นายประเสริฐ จักศรีนวล)  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายสุประวีณ์ อารุชเพชร)  
(ลงชื่อ)  กรรมการ  
(นายอรุณ ทองพูน)

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)  
(ลงชื่อ)  อนุมัติ/นายก อบต. เขาพระทอง  
(นายประดับ หมั่นจร)

**รายการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

ถนน ค.ส.ถ สายหลังโรงเรียนทุ่งไม้ไผ่ - สามแยกพัฒนา

ที่ตั้ง ม.5 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร

จุดเริ่มต้น กม. จุดสิ้นสุด กม.

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าแรง/หน่วย	ค่าแรงรวม	รวม
1	งานปรับพื้นที่ชั้นทางเดิมพร้อมบดทับ	675	ตร.ม.	-	-	10.76	7,263.00	7,263.00
2	-งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	22.05	-	-
3	-งานลูกรังถม (แน่น)	-	ลบ.ม.	21.94	-	-	-	-
4	ทรายหยาบรองพื้น	27	ลบ.ม.	551.516	14,890.93	64.00	1,728.00	16,618.93
5	คอนกรีต	540	ตร.ม.	401.519	216,820.40	-	-	216,820.40
6	เหล็ก SR.24 ศก. 15 มม.	0.062	ตัน	21,532.71	1,335.03	-	-	1,335.03
7	เหล็ก SR.24 ศก. 19 มม.	0.027	ตัน	22,817.42	616.07	-	-	616.07
8	เหล็ก SD.30 ศก. 16 มม.	-	ตัน	20,560.75	-	-	-	-
9	ท่อ PVC ศก. 1"	2	ท่อน	65.42	130.84	-	-	130.84
10	แอสฟัลท์	48	กก.	26.00	1,248.00	5.00	240.00	1,488.00
11	ทรายละเอียด	0.10	ลบ.ม.	514.02	51.40	-	-	51.40
12	หินคลุกถมไหล่ทาง	24.30	ลบ.ม.	398.940	9,694.24	-	-	9,694.24
13	ค่าทำป้ายโครงการ	-	งาน	3,000.00	-	500.00	-	-
14	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.60	-	ท่อน	1,200.00	-	300.00	-	-
15	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 0.80	-	ท่อน	1,500.00	-	300.00	-	-
16	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด ๑ 1.00	-	ท่อน	1,950.00	-	300.00	-	-
ค่าวัสดุ+ค่าแรง					244,787		9,231	254,017.91
ค่าก่อสร้างรวม FACTOR F		1.3984						355,218.64
ราคาที่นำไปใช้								355,000.0

ค่าก่อสร้างเป็นตัวหนังสือ ( สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )